

Operazione 4.4.3

		U.M.	Prezzo unitario
1A1	Realizzazione di siepe Tipo A		
	<p>Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo A. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di una fascia di circa 2,00 metri, mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
	a misura	ml	€ 8.70
1A2	Tipo B		
	<p>Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo B. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di una fascia di circa 3,00 metri, mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
	a misura	ml	€ 16.30
1A3	Tipo C		
	<p>Realizzazione di siepe polispecifica ad andamento lineare di Tipo C. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di una fascia di circa 4,00 metri, mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
	a misura	ml	€ 29.00
1A4	Filari		

Realizzazione di filare alberato come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di una fascia di circa 2,00 metri, mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonché la legatura con corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a misura

ml € 8.90

1A5 Alberi Isolati

Messa a dimora di alberi isolati con circonferenza minima di 14-16 cm come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di un'area di circa 9 m², mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di alberi ad alto fusto di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonché la legatura con corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a misura

cad € 174.40

1A6 Boschetti

Piantumazione di appezzamenti boscati costituiti da alberi di specie autoctone, come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di alberi in zolla di altezza all'impianto di 250/300 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e la posa della pacciamatura biodegradabile o in alternativa la manutenzione nel primo anno d'impianto (nel caso non venga realizzata la pacciamatura), lo shelter protettivo, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di larice o castagno non trattato, nonché la legatura con corde idonee e l'inerbimento della fascia lavorata con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a misura

mq € 6.02

1A7 Fascia inerbita

Realizzazione di fascia inerbita. L'intervento prevede la lavorazione del terreno mediante aratura o vangatura, la concimazione organica con letame maturo o compost vegetale e la successiva fresatura per l'interramento della sostanza organica e l'affinamento, nonché l'acquisto e la semina di sementi autoctone o fiorume.

a misura

mq € 1.10

1B1 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arbustivo

Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di una fascia di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml € 11.30

1B2 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo

Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml € 21.70

1B3 Realizzazione di fasce tampone con fascia erbacea e plurifilare arboreo-arbustivo

Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 10,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, nonché la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml € 31.90

1B4 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arbustivo

Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 5,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico nonché la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento, eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml € 19.20

1B5 Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo

	<p>Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 6,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 4,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	€ 29.60
1B6	<p>Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arbustivo</p> <p>Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 10,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi ad alto fusto in pane di terra di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	€ 29.40
1B7	<p>Realizzazione di fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arboreo – arbustivo</p> <p>Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 10,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo in sezione ristretta per la realizzazione della scolina di carico, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi in zolla di altezza all'impianto di 200/250 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 7,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	€ 50.20
1B8	<p>Realizzazione di fasce tampone poste nelle aree golenali di corsi d'acqua</p> <p>Realizzazione di fascia tampone come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede la lavorazione del terreno di circa 10,00 metri, mediante aratura o vangatura e la successiva fresatura per l'affinamento, lo scavo di sbancamento nell'area golenare, il conferimento in discarica del terreno vegetale di risulta, la riprofilatura della sponda, nonchè la fornitura e la posa di arbusti in fitocella o vaso 9/12 cm e di alberi ad alto fusto in pane di terra di varietà garantita, in buon stato, prive di lesioni o patologie in atto, compreso lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, posa della pianta, riempimento della buca, pareggiatura del piano, il primo adacquamento , eventuali irrigazioni di soccorso. Nel prezzo sono compresi inoltre lo shelter protettivo e l'inerbimento della fascia inerbita di 5,00 metri con sementi autoctone o fiorume e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	€ 63.70
1B9	<p>Fornitura e posa piante acquatiche e/o igrofile</p> <p>L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura e la posa di piante acquatiche e/o igrofile.</p>	cad	€ 5.60
1B11	<p>Fornitura e messa a dimora di talee</p>		

	L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura e la messa a dimora di talee.	mq	€	2.60
1B12	Trapianto di rizomi L'intervento prevede la lavorazione del terreno nonchè la fornitura ed il trapianto di rizomi.	ml	€	3.10
1C1	Tunnel protezione anfibì Realizzazione di rospodotto come previsto dalla scheda tecnica. L'intervento prevede il taglio della pavimentazione bituminosa, la demolizione della pavimentazione stradale, lo scavo a sezione ristretta largo 80 cm e profondo 70 cm, la fornitura e la posa del tunnel su letto di sabbia e l'intasamento dei lati con cemento. Fanno parte del tunnel gli elementi lineari che vanno posati al di sotto della strada, due elementi d'ingresso e 2 ml di parete guida da posare ai lati dei due ingressi. Sono infine compresi gli oneri per il ripristino della pavimentazione. Prezzo per metro lineare di tunnel di attraversamento e per la preparazione del letto di posa tramite cls e rete elettrosaldata	ml	€	1'200.00
1C2	Parete guida mobile in PE Realizzazione di parete guida mobile in Pe come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la fornitura e la posa di telo in PE con altezza di almeno 42 cm, fornitura e posa di adeguati montanti ogni due metri lungo la parete per il suo sostentamento; nonchè fornitura, posa e tensionamento di corda lungo il lato più alto del telo in PE.	ml	€	18.20
1C3-4	Recinzioni in rete metallica Realizzazione di recinzione in rete metallica come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede fornitura e posa di montanti in larice da 14-15 di diametro conficcati nel terreno ogni 4 m (2 m se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; rete metallica a maglie differenziate interrata per almeno 15-20 cm (40 cm se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
1C3	altezza 1,50 m	ml	€	22.70
1C4	altezza 2,00 m	ml	€	29.00
1C5-6	Recinzioni in rete metallica rinforzata Realizzazione di recinzione in rete metallica come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede fornitura e posa di montanti in larice da 14-15 di diametro conficcati nel terreno ogni 4 m (2 m se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; rete metallica a maglie differenziate interrata per almeno 15-20 cm (40 cm se collocate in zone ad alta frequentazine di cinghiali) posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
1C5	altezza 1,50 m	ml	€	27.90
1C6	altezza 2,00 m	ml	€	34.10
1C7	Dissuasori ottici riflettenti Posa di sistemi di dissuasione ottico riflettenti come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la fornitura e la posa dei dissuari ottico riflettenti di cui 800,00 € per la fornitura e 1.300,00€ per l'istallazione.	km	€	2'100.00

1C8	Dissuasori ottici riflettenti e paracarri Posa di sistemi di dissuasione ottico riflettenti come previsto da scheda tecnica. L'intervento prevede la fornitura e la posa di paracarri e di dissuasi ottico riflettenti di cui 2.500,00 € per la fornitura e 6.000,00€ per l'installazione.	km	€ 8'500.00
1C9-14	Nidi artificiali per uccelli e chiroterri I prezzi presenti nella scheda tecnica si rifanno alla fornitura ed all'installazione dei diversi nidi artificiali secondo le disposizioni della scheda stessa.		
1C9	nido per pettirosso e pigliamosche	cad	€ 25.00
1C10	nido per cincie	cad	€ 30.00
1C11	nido per rondine	cad	€ 35.00
1C12	nido per balestruccio	cad	€ 60.00
1C13	bat box	cad	€ 30.00
1C14	Installazione nidi	cad	€ 5.00
2A1	Taglio con decespugliatore comprensivo di asportazione del materiale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite decespugliatore nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento	ha	€ 3'800.00
2A2	Taglio con falciatrice comprensivo di asportazione del materiale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite macchina operatrice semovente (motofalciatrice) nelle modalità previste dalla scheda tecnica, nel prezzo è compresa l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 1'600.00
2A3	Taglio con trattore con barra falciante comprensivo di asportazione del materiale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite trattore con barra falciante nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 800.00
2A4	Sfalcio moliniato non degradato comprensivo di asportazione del materiale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie a moliniato tramite falciatrice nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 3'300.00
2A5	Sfalcio canneto o moliniato degradato (a cespi) comprensivo di asportazione del materiale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie a canneto tramite falciatrice e decespugliatore nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 5'800.00
2A6	Sfalcio ripetuto con decespugliatore L'intervento prevede lo sfalcio ripetuto della superficie tramite decespugliatore nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 3'300.00
2A7	Spietramento manuale L'intervento prevede l'allontanamento o il concentramento manuale di pietrame per il recupero della superficie pascoliva.	ha	€ 5'000.00

2A8-9	Asportazione materiale di risulta L'intervento prevede il concentramento ed il successivo allontanamento del materiale di risulta prodotto dall'intervento.		
2A8	su aree servite da viabilità	ha	€ 600.00
2A9	su aree non servite da viabilità	ha	€ 1'200.00
2A10	Taglio alberi in torbiera Taglio selettivo di alberi ed arbusti di qualsiasi specie sparsi all'interno della torbiera su aree poco servite da viabilità con una intensità di prelievo inferiore al 50% della copertura.	ha	€ 3'500,00
2A11	Semina con distribuzione di fiorume Semina secondo le modalità previste per la distribuzione si sfalcio contenute nell'allegato tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste (0,3 Kg/m2)	ha	€ 1'500,00
2B1	Estirpazione manuale L'intervento prevede l'estirpazione manuale degli individui alloctoni lungo l'intera superficie nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale.	ha	€ 8'100.00
2B2	Estirpazione con mezzo meccanico L'intervento prevede l'estirpazione degli individui alloctoni lungo l'intera superficie tramite l'utilizzo di mezzo meccanico nelle modalità previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale.	ha	€ 5'200.00
2B3	Cercinatura L'intervento prevede la cercinatura degli individui arborei alloctoni così come previsto dalla scheda tecnica considerando circa 300 piante adulte per ettaro	ha	€ 700.00
2B4	Taglio piante e decespugliamento manuale L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite decespugliatore, nonché il taglio di individui arborei nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 5'500.00
2B5	Taglio piante e decespugliamento meccanico L'intervento prevede lo sfalcio della superficie tramite mezzo meccanico, nonché il taglio di individui arborei nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla scheda tecnica e l'asportazione del materiale vegetale tagliato.	ha	€ 2'800.00

IMPORTI DERIVANTI DA SCHEDA OPERAZIONI 4.4.1 DEL SERVIZIO FORESTE

1A-B*	Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato Su aree servite da viabilità preservando l'integrità del cotico erboso. Interventi una tantum. Superficie effettivamente percorsa		
1A*	Pendenza media inferiore a 30°	ha	€ 800,00
1B*	Pendenza media superiore a 30°	ha	€ 1'000,00
1C-D*	Trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato Su aree non servite da viabilità preservando l'integrità del cotico erboso. Interventi una tantum Superficie effettivamente percorsa		
1C*	Pendenza media inferiore a 30°	ha	€ 1'200,00
1D*	Pendenza media superiore a 30°	ha	€ 1'500,00
2A-B-C-D*	Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata Grado di copertura superiore al 50%		
2A*	Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc...) con bassa intensità: 60-80% della copertura.	ha	€ 1'700,00
2B*	Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc...) con alta intensità: oltre 80%.	ha	€ 2'200,00
2C*	Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc...) con bassa intensità: 60-80% della copertura.	ha	€ 2'700,00
2D*	Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc...) con alta intensità: oltre 80%.	ha	€ 3'700,00
2E-F-G-H*	Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata Grado di copertura compreso tra il 25% ed il 50%		
2E*	Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc...) con bassa intensità: 60-80% della copertura.	ha	€ 1'190,00
2F*	Trinciatura di ericacee e ginepri frammisti ad altre infestanti (felci, ortiche, ecc...) con alta intensità: oltre 80%.	ha	€ 1'540,00
2G*	Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc...) con bassa intensità: 60-80% della copertura.	ha	€ 1'890,00
2H*	Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc...) con alta intensità: oltre 80%.	ha	€ 2'590,00
3A*	Taglio manuale alberi e piccoli arbusti Taglio manuale di arbusti e piccoli alberi sparsi, compreso l'obbligo di asportazione del materiale dal sito copertura 80%	ha	€ 4'000,00
5A*	Semina con distribuzione di sfalcio fresco semina secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste (1,2 Kg/m ²)	ha	€ 1'100,00
5B*	Semina con miscuglio di sementi di ecotipi locali semina secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste	ha	€ 700,00
6A-B*	Trinciatura di ceppaie al suolo Con trincia su mezzo meccanico.		
6A*	In terreni con rocce affioranti e/o con alta presenza di sassi in superficie	ha	€ 5'000,00

6B*	In terreni con sporadica presenza di rocce affioranti e sassi in superficie	ha	€ 4'200,00
	per la voce evidenziata è stato tolto il limite dell'80% rispetto a quella originale.		
	per la voce evidenziata è stato rimosso il limite dell'area basimetrica vista l'impossibilità di determinazione di questo parametro nei popolamenti tipicamente oggetto di questa misura.		